VIEUX CARRELAGE APPUI DE FENÊTRE /ESCALIERS

# Déplacement latéral de 3,5 cm

**DALLE EN CIMENT EFFET BRIQUE POUR SOL ET TERRASSE**



## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Référence Dartank | **D11VX03** |
| EAN Dartank | **3701839358207** |
| Matériau | **Dalle en ciment effet brique pour sol et terrasse** |
| Unité de vente | **Pièce** |

## PRÉSENTATION

### Présentation

L'aspect d'un sol de brique centenaire, sans le délitement de la brique ordinaire en extérieur : dalles et briquettes en ciment pour terrasses, allées, marches et appuis.

## POINTS FORTS

**01**
Aspect brique ancienne, sans délitement en extérieur

**02**
Résiste aux intempéries

**03**
Deux épaisseurs : 1,5 cm pour affleurer, 3,5 cm pour terrasses et marches

**04**
Pièces de marche, nez d'escalier et appui de fenêtre assorties

**05**
Intérieur et extérieur

**06**
Teintes coordonnées aux plaquettes murales

## LE MATÉRIAU

### Dalle en ciment effet brique pour sol et terrasse

Carreaux et briquettes de sol en ciment imitant la brique ancienne, en 1,5 ou 3,5 cm, avec éléments de marche, de nez d'escalier et d'appui de fenêtre.

| | |
|---|---|
| Composition | **Élément moulé à base de ciment** |
| Fabrication | **Fabrication artisanale, moulée à la main** |
| Usage | **Sols, terrasses, escaliers extérieurs et intérieurs, appuis de fenêtre** |
| Épaisseur | **15–35 mm** |
| Format nominal | **Env. 13,5 × 27 cm (dalle) ; briquettes 6,5 × 27 et 6,5 × 13,5 cm** |
| Masse surfacique | **22 kg/m² env.** |
| Découpe | **Disque diamant pour pierre ou béton, ou entaille sur la face avant puis rupture pour un bord plus naturel** |
| Consommation | **Env. 23,5 dalles/m² avec joint d'env. 1,5 cm** |
| Largeur de joint | **1,5 cm (sol)** |
| Consommation de mortier de joint | **Env. 3 kg/m² pour un joint de 1,5 cm** |
| Marge de coupe conseillée | **3 % env.** |

## PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

| Caractéristique | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Résistance aux intempéries | | **Résiste aux variations de température, à l'humidité, aux précipitations et aux UV (version extérieure)** |

## MISE EN ŒUVRE

### Mise en œuvre

1. **Support** Support sec, dégraissé, propre et exempt de parties non adhérentes, puis primairisé.
2. **Joints de dilatation** Reprendre chaque joint de dilatation du mur par un joint dans le parement, au même endroit.
3. **Collage** Choisir le mortier-colle selon la destination : intérieur ou extérieur, mur ou sol, mur de cheminée, cuisine ou salle de bains.
4. **Découpe** Couper au disque pierre/béton, ou entailler la face avant et rompre pour un bord d'aspect naturel.
5. **Jointoiement** Jointoyer avec un mortier de joint assorti à la teinte ; une collection de plaquettes peut se poser sans joint.
6. **Imprégnation** Imprégner après la pose et le jointoiement, une fois le joint sec depuis au moins 24 h ; recommandé en extérieur, cuisine, salle de bains, mur de cheminée et couloirs.

**AVERTISSEMENT**

Produit moulé artisanalement : chaque élément présente des variations de relief et de teinte. Mélanger les éléments de plusieurs cartons lors de la pose.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.