REVÊTEMENTS VÉGÉTAUX

Échantillon de tapis extérieur 35 x 24 cm

Un échantillon de tapis d'extérieur vous permet d'évaluer avec précision la qualité, l'apparence et la structure de la végétation artificielle avant de mettre e

VÉGÉTAL ARTIFICIEL MURAL | EXTÉRIEUR



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D10RV36**
EAN Dartank	**3701839361481**
Matériau	**Végétal artificiel mural**
Unité de vente	**Pièce**

PRÉSENTATION

Présentation

Murs végétaux, tapis et revêtements floraux artificiels au rendu réaliste, réalisés en textiles, plastiques et caoutchouc résistants. Ils ne demandent ni arrosage, ni engrais, ni lumière et se posent sur maille souple découpable.

POINTS FORTS

01
Sans entretien
Ni arrosage, ni engrais, ni lumière.

02
Réaliste
Végétation dense et variée.

03
Antistatique
La poussière se dépose peu.

04
Découpable
Maille souple ajustable aux ciseaux.

05
Masque les défauts
Couvre les imperfections du mur.

06
Sur mesure
Compositions fabriquées à la main selon le projet.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Application	**Extérieur**

LE MATÉRIAU

Végétal artificiel mural

Panneaux, tapis et revêtements floraux artificiels pour murs intérieurs ; références marquées UV adaptées aux zones ensoleillées.

Composition	**Textiles, plastiques et caoutchouc résistants**
Usage	**Intérieur ; références UV pour emplacements très ensoleillés**
Épaisseur	**30–60 mm**
Mode de pose	**Agrafage sur support tendre, accrochage sur chevilles ou collage (panneaux)**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Résistance aux UV		**Références marquées UV : résistantes à la décoloration** (selon référence)
Charge électrostatique		**Feuillages traités antistatiques**

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **Support** Peindre au préalable le support en noir pour masquer les interstices et donner de la profondeur.
2. **Supports tendres** Sur OSB ou plaque de plâtre, fixer la maille à l'agrafeuse.
3. **Murs durs** Poser des chevilles et y accrocher les modules assemblés, ou fixer d'abord un panneau support (plâtre, MDF, HDF, OSB) peint en noir.
4. **Panneaux sur mesure** Coller à la colle de montage et maintenir par des vis pendant le séchage ; chaque module est numéroté selon le plan de pose fourni.
5. **Découpe** La maille souple se découpe aux ciseaux, y compris pour contourner une prise électrique.
6. **Finition** Prévoir un retrait ou une baguette de finition pour masquer la base maillée d'environ 4 mm, sauf si les modules butent contre un mur, plafond ou sol.

ENTRETIEN

Entretien

Dépoussiérage	**Les feuillages sont traités antistatiques ; dépoussiérer à la brosse douce ou à l'air comprimé.**
Protection	**Renouveler régulièrement le spray antistatique pour limiter le dépôt de poussière.**
Sans arrosage	**Aucun arrosage, engrais ni lumière n'est nécessaire.**

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.