MODANATURE PER FINESTRA

Modanatura per finestra 121 × 11,5 × 2,9 cm

Modanatura in granulato di perlite, pronta per l'installazione e la verniciatura.

GRANULATO MINERALE DI PERLITE | GRANULAT DE PERLITE | REAZIONE AL FUOCO A2-S1, D0



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D8ML404**
EAN Dartank	**3701839306130**
Materiale	**Granulato minerale di perlite**
Unità di vendita	**Metro lineare**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Materiale minerale leggero composto da microsfere cave di silicato (perlite) legate e indurite termicamente. Classificato A2-s1, d0, adatto a contorni, davanzali e pannelli di facciata, anche su cappotto; si incolla e si vernicia con pittura per facciate idonea.

PUNTI DI FORZA

01
Incombustibile
Classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1.

02
Minerale
Granulato di perlite di origine naturale.

03
Leggero
Circa 550 kg/m³, incollaggio senza struttura portante.

04
Resistente
Resistente alle intemperie e impermeabile.

05
Stabile
Ritiro molto basso e bassa dilatazione termica.

06
Facile da lavorare
Si taglia con sega e attrezzi comuni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Granulat de perlite**

IL MATERIALE

Granulato minerale di perlite

Modanature, davanzali e pannelli di facciata lavorati in materiale minerale a base di granulato di perlite indurito termicamente: incombustibile, leggero e resistente agli agenti atmosferici.

Composizione	**Granulato minerale di perlite indurito termicamente**
Massa volumica	**550 kg/m³**
Peso massimo per elemento	**35 kg**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Reazione al fuoco	EN 13501-1	**A2-s1, d0**
Resistenza a compressione	EN 196-1	**8,3 N/mm²**
Modulo di elasticità	DIN 1048	**1,8 kN/mm²**
Resistenza agli agenti atmosferici		**Resistente alle intemperie, impermeabile**
Conducibilità termica	DIN 4108	**0,16 W/(m·K)**
Coefficiente di dilatazione termica		**0 1/K**
Resistenza alla temperatura		**100 °C**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Temperatura** Temperatura minima di posa e del supporto: +5 °C.
2. **1. Supporto** Planare, portante, pulito e asciutto; trattare con primer i supporti assorbenti; intonaci nuovi: almeno 14 giorni di maturazione.
3. **2. Taglio** Segare in piano con cassetta per angoli o sega al carburo; smussare gli spigoli e spolverare.
4. **3. Incollaggio** Doppia spalmatura (elemento e supporto) con spatola dentata 10 × 10 mm e cordolo perimetrale; premere e regolare fino alla fuoriuscita dell'adesivo, giunti chiusi su tutti i lati.
5. **4. Fissaggio meccanico** Fissaggio integrativo con tasselli obbligatorio per elementi da 5 kg in su con sporgenza da 50 mm in su.
6. **5. Finitura** Verniciare con pittura per facciate idonea (fondo, intermedia e finitura).

QUANTITÀ

METRATURA AL METRO LINEARE — taglio 5 %

LUNGHEZZA	FATTURATO	BARRE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

AVVERTENZA

- **Prova di adesione** Eseguire una prova di adesione in cantiere prima della posa.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.