VINYLVLOEREN

Lyrisch eiken vinylpaneel

Lyrisch Eiken vinylpaneel — Flow collectie laminaatvloer, klikinstallatie.

RIGIDE SPC-VINYL 6 MM MET GEÏNTEGREERDE ONDERVLOER | VINYLE



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D12SO80P**
Dartank-EAN	**3701839357057**
Materiaal	**Rigide SPC-vinyl 6 mm met geïntegreerde ondervloer**
Verkoopeenheid	**Vierkante meter (m²)**

PRESENTATIE

Presentatie

Rigide vinylplank van 5 mm met minerale kern en geïntegreerde ondervloer van 1 mm, V-groeven aan 4 zijden, 100% waterbestendig, geschikt voor vloerverwarming.

STERKE PUNTEN

01
100% waterbestendig
Stijve minerale kern ongevoelig voor water: ideaal in keuken, hal en badkamer.

02
Geïntegreerde ondervloer
Ondervloer van 1 mm af fabriek: geen extra ondervloer nodig.

03
Lijmloze klikplaatsing
Klikverbinding voor zwevende plaatsing: snel, schoon en demonteerbaar.

04
Vloerverwarming
Geschikt voor ingebedde vloerverwarming, tot 27 °C aan het oppervlak.

05
Gebruiksklasse 33
Klasse 33: bestand tegen intensief commercieel gebruik.

06
20 jaar garantie
20 jaar fabrieksgarantie bij woongebruik.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Vinyle**

HET MATERIAAL

Rigide SPC-vinyl 6 mm met geïntegreerde ondervloer

Rigide vinylplank van 5 mm met minerale kern en geïntegreerde ondervloer van 1 mm, V-groeven aan 4 zijden, 100% waterbestendig, geschikt voor vloerverwarming.

Type vloerbekleding	**Rigide SPC - vinyl**
Gebruiksklasse	**23 / 33**
Dikte	**6 mm**
Geïntegreerde ondervloer	**1 mm**
V - groef	**4 zijden**
Verbindingssysteem	**Klik, zwevende plaatsing**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Waterbestendigheid		**100% waterbestendig**
Vloerverwarming		**Geschikt, oppervlak ≤ 27 °C**

TECHNISCHE DOCUMENTEN

GARANTIE

Garantievoorwaarden van de fabrikant — vinylvloeren

2024

Op aanvraag

GARANTIE

Garantie

20 jaar
Woongebruik

5 tot 7 jaar afhankelijk van de reeks, op aanvraag
Commercieel gebruik

Plaatsing volgens de handleiding met goedgekeurde accessoires; garantie alleen voor de eerste koper, op factuur.
Voorwaarden

Zichtbare gebreken vóór plaatsing, abnormale slijtage, krassen en stoten, waterschade (lekken, overstroming), vocht in de ondergrond.
Uitsluitingen

VLOERVERWARMING

Vloerverwarming

Toegelaten systemen	Verwarming minstens 12 mm onder het oppervlak van de ondergrond ingebed, zwevende plaatsing. Niet-ingebedde elektrische folies of matten afgeraden.
Temperatuur	Oppervlaktetemperatuur ≤ 27 °C; vloersensor aanbevolen.
Plaatsing	Verwarming 24 u vooraf, tijdens en 24 u na plaatsing uitzetten; nieuwe dekvloer: eerst opstookprotocol.
Opnieuw opstoken	Geleidelijk verhogen, in stappen van 5 graden, tot normaal bedrijf.

VERWERKING

RUIMTES
Binnenruimtes met geregelde temperatuur, tussen 20 en 25 °C vóór en tijdens de plaatsing; daarna tussen 10 en 50 °C.

ACCLIMATISATIE
Meestal niet nodig; als de dozen in de voorgaande 12 u onder 10 °C of boven 40 °C stonden, 12 u gesloten op kamertemperatuur laten liggen.

VLAKHEID
Afwijkingen ≤ 5 mm onder een rei van 3 m en ≤ 1 mm over 20 cm; holtes en voegen breder dan 4 mm egaliseren.

BETONONDERGROND
Beton minstens 60 dagen oud, droog en schoon; vocht ≤ 2,5% (CM-methode), pH ≤ 9; PE-dampscherm ≥ 0,15 mm aanbevolen.

ONDERVLOER
Geïntegreerde ondervloer: geen extra ondervloer toevoegen (risico voor de vergrendeling en de garantie).

UITZETTING
Randvoeg van 10 mm langs muren en rond vaste elementen; dilatatieprofielen vanaf 400 m² of 20 m lengte.

ONGESCHIKTE ONDERGRONDEN
Tapijt, zacht vinyl op schuim, een andere zwevende vloer; overstromingsgevoelige zones, sauna's en buiten.

Plaatsing

1. **1** Controleer de planken bij daglicht (kleur, glans, randen); meng 3 à 4 dozen; reken 5 tot 10% snijverlies.
2. **2** Verwijder plinten en meubels en zuig grondig; zaag deurkozijnen in zodat de vloer vrij kan bewegen.
3. **3** Leg de planken in de richting van het hoofdlicht; laatste rij minstens 50 mm breed.
4. **4** Begin links, messing naar u toe, met afstandsblokjes tegen de muur; vergrendel de kopse kant door met een rubberen hamer te tikken.
5. **5** Verspring kopse naden minstens 20 cm; geen stukken korter dan 30 cm aan begin of einde van een rij.
6. **6** Bevestig nooit keukenkasten of zware elementen op de vloer: deze moet vrij kunnen werken.
7. **7** Werk af met plinten aan de muur met een kleine speling, en T-profielen bij overgangen naar andere vloeren.

Opslag

- **Plat** Bewaar dozen plat, nooit op hun kant, beschermd tegen stoten.
- **Hantering** Zwaar product: gebruik een steekwagen en juiste tiltechnieken.

ONDERHOUD

Onderhoud

Dagelijks	**Zachte bezem of stofzuiger; gemorste vloeistof direct opnemen.**
Vochtig	**Vochtige mop en vinylreiniger. Stoommop toegestaan: laagste stand, zacht pad, nooit langer dan 5 s op dezelfde plek.**
Vermijden	**Schuurmiddelen, bleekmiddel, was; matten met latex- of rubberrug (verkleuring); zware voorwerpen slepen.**
Bescherming	**Viltjes onder meubels en een deurmat buiten bij de ingang.**

HOEVEELHEDEN

METING PER M² — 8% snijverlies

OPPERVLAK	GEFACTUREERD
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

> **BELANGRIJK**
>
> Hoewel waterbestendig, is deze vloer geen barrière tegen vocht uit de ondergrond: op een minerale vloer blijft een dampscherm nodig. Niet geschikt voor sauna's, overstromingsgevoelige zones of buiten.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.