VINYL-BODENBELÄGE

Vinylplatte aus Virtuoso-Eiche

Vinylpaneel Virtuoso Oak – Laminatboden, Klick-Installation.

RIGID-VINYL SPC 6 MM MIT INTEGRIERTER DÄMMUNG | VINYLE



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D12SO68P**
Dartank-EAN	**3701839357170**
Material	**Rigid-Vinyl SPC 6 mm mit integrierter Dämmung**
Farben	**Marron**
Verkaufseinheit	**Quadratmeter (m²)**

ÜBERBLICK

Übersicht

5 mm Rigid-Vinyldiele mit Mineralkern und integrierter 1 mm Dämmung, 4-seitige Fase, 100 % wasserbeständig, fußbodenheizungsgeeignet.

VORTEILE

01
100 % wasserbeständig
Starrer Mineralkern, unempfindlich gegen Wasser: ideal für Küche, Flur und Bad.

02
Integrierte Trittschalldämmung
1 mm werkseitig integrierte Dämmung: keine zusätzliche Unterlage nötig.

03
Leimfreie Klickverlegung
Klickverbindung für schwimmende Verlegung: schnell, sauber und wieder aufnehmbar.

04
Fußbodenheizung
Geeignet für eingebettete Fußbodenheizung, bis 27 °C Oberflächentemperatur.

05
Nutzungsklasse 33
Klasse 33: für stark beanspruchte Gewerbeflächen.

06
20 Jahre Garantie
20 Jahre Herstellergarantie im Wohnbereich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Vinyle**

DAS MATERIAL

Rigid-Vinyl SPC 6 mm mit integrierter Dämmung

5 mm Rigid-Vinyldiele mit Mineralkern und integrierter 1 mm Dämmung, 4-seitige Fase, 100 % wasserbeständig, fußbodenheizungsgeeignet.

Belagsart	**Rigid-Vinyl SPC**
Nutzungsklasse	**23 / 33**
Stärke	**6 mm**
Integrierte Trittschalldämmung	**1 mm**
Fase	**4-seitig**
Verbindungssystem	**Klick, schwimmende Verlegung**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Wasserbeständigkeit		**100 % wasserbeständig**
Fußbodenheizung		**Geeignet, Oberfläche ≤ 27 °C**

TECHNISCHE DOKUMENTE

GARANTIE

Garantiebedingungen des Herstellers — Vinylböden

2024

Auf Anfrage

GARANTIE

Garantie

20 Jahre
Wohnnutzung

5 bis 7 Jahre je nach Serie, auf Anfrage
Gewerbliche Nutzung

Verlegung gemäß Anleitung mit zugelassenem Zubehör; Garantie nur für den Erstkäufer, gegen Rechnung.
Bedingungen

Vor der Verlegung sichtbare Mängel, ungewöhnlicher Verschleiß, Kratzer und Stöße, Wasserschäden (Lecks, Überschwemmung), Untergrundfeuchte.
Ausschlüsse

FUSSBODENHEIZUNG

Fußbodenheizung

Zulässige Systeme	Heizung mindestens 12 mm unter der Untergrundoberfläche eingebettet, schwimmende Verlegung. Nicht eingebettete Heizfolien oder -matten nicht empfohlen.
Temperatur	Oberflächentemperatur ≤ 27 °C; Bodenfühler empfohlen.
Verlegung	Heizung 24 h vorher, währenddessen und 24 h danach abschalten; neuer Estrich: zuerst Aufheizprotokoll.
Wiederinbetriebnahme	Schrittweise in 5-Grad-Stufen bis zum Normalbetrieb erhöhen.

VERARBEITUNG

RÄUME
Innenräume mit kontrollierter Temperatur, vor und während der Verlegung 20–25 °C; danach 10–50 °C.

AKKLIMATISIERUNG
Meist nicht nötig; waren die Kartons in den letzten 12 h unter 10 °C oder über 40 °C, 12 h geschlossen bei Raumtemperatur lagern.

EBENHEIT
Abweichungen ≤ 5 mm auf 3 m und ≤ 1 mm auf 20 cm; Mulden und Fugen über 4 mm spachteln.

BETONUNTERGRUND
Beton mindestens 60 Tage alt, trocken und sauber; Feuchte ≤ 2,5 % (CM-Methode), pH ≤ 9; PE-Dampfsperre ≥ 0,15 mm empfohlen.

UNTERLAGE
Integrierte Dämmung: keine zusätzliche Unterlage (Gefahr für Verriegelung und Garantie).

DEHNUNGSFUGEN
10 mm Randfuge an Wänden und festen Bauteilen; Dehnungsprofile ab 400 m² oder 20 m Länge.

UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE
Teppich, weiches Schaumvinyl, andere schwimmende Böden; überflutungsgefährdete Bereiche, Saunen und außen.

Verlegung

1. **1** Dielen bei Tageslicht prüfen (Farbe, Glanz, Kanten); 3 bis 4 Kartons mischen; 5 bis 10 % Verschnitt einplanen.
2. **2** Sockelleisten und Möbel entfernen, gründlich saugen; Türzargen kürzen, damit der Boden frei arbeiten kann.
3. **3** Dielen in Richtung des Hauptlichteinfalls verlegen; letzte Reihe mindestens 50 mm breit.
4. **4** Links beginnen, Feder zum Verleger, mit Keilen an der Wand; Kopfseite mit dem Gummihammer einklopfen.
5. **5** Kopfstöße mindestens 20 cm versetzen; keine Reststücke unter 30 cm am Reihenanfang oder -ende.
6. **6** Niemals Küchenmöbel oder schwere Elemente auf dem Boden befestigen: er muss frei arbeiten können.
7. **7** Mit an der Wand befestigten Sockelleisten mit etwas Spiel abschließen; T-Profile an Übergängen zu anderen Belägen.

Lagerung

- **Flach** Kartons flach lagern, nie hochkant, vor Stößen geschützt.
- **Handhabung** Schweres Produkt: Transportwagen und richtige Hebetechnik verwenden.

PFLEGE

Pflege und Reinigung

Täglich	**Weicher Besen oder Staubsauger; Verschüttetes sofort aufwischen.**
Feuchtreinigung	**Feuchter Mopp und Vinylreiniger. Dampfmopp zulässig: niedrigste Stufe, weiches Pad, nie länger als 5 s an einer Stelle.**
Vermeiden	**Scheuermittel, Bleiche, Wachs; Matten mit Latex- oder Gummirücken (Verfärbung); schwere Gegenstände schleifen.**
Schutz	**Filzgleiter unter Möbeln und eine Fußmatte vor dem Eingang.**

MENGEN

AUFMASS PRO M² — 8 % Verschnitt

FLÄCHE	BERECHNET
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

FARBEN UND OPTIONEN

Farben

- Marron

> **WICHTIG**
>
> Obwohl wasserbeständig, ist dieser Boden keine Sperre gegen Untergrundfeuchte: Auf mineralischen Untergründen bleibt eine Dampfsperre nötig. Nicht geeignet für Saunen, überflutungsgefährdete Bereiche und den Außenbereich.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.