SUELO VINÍLICO — COLECCIÓN 5

Panel de vinilo Vision Oak

Panel vinílico Vision Oak: suelo laminado colección Omnia, instalación clic.

VINILO RÍGIDO SPC 6 MM CON BASE INTEGRADA | VINYLE



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D12AC90P**
EAN Dartank	**3701839358009**
Material	**Vinilo rígido SPC 6 mm con base integrada**
Unidad de venta	**Metro cuadrado (m²)**

PRESENTACIÓN

Presentación

Lama de vinilo rígido de 5 mm con alma mineral y base de 1 mm integrada, biseles en 4 lados, 100 % resistente al agua, compatible con suelo radiante.

PUNTOS FUERTES

01
100 % resistente al agua
Alma mineral rígida insensible al agua: ideal en cocina, entrada y baño.

02
Base integrada
Base de 1 mm integrada de fábrica: no requiere base adicional.

03
Instalación clic sin cola
Unión por clic en instalación flotante: rápida, limpia y desmontable.

04
Suelo radiante
Compatible con suelo radiante integrado, hasta 27 °C en superficie.

05
Clase de uso 33
Clase 33: soporta un uso comercial intenso.

06
Garantía de 20 años
Garantía del fabricante de 20 años en uso residencial.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Vinyle**

EL MATERIAL

Vinilo rígido SPC 6 mm con base integrada

Lama de vinilo rígido de 5 mm con alma mineral y base de 1 mm integrada, biseles en 4 lados, 100 % resistente al agua, compatible con suelo radiante.

Tipo de revestimiento	**Vinilo rígido SPC**
Clase de uso	**23 / 33**
Espesor	**6 mm**
Base integrada	**1 mm**
Bisel	**4 lados**
Sistema de unión	**Clic, instalación flotante**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Resistencia al agua		**100 % resistente al agua**
Suelo radiante		**Compatible, superficie ≤ 27 °C**

DOCUMENTOS TÉCNICOS

GARANTIE

Condiciones de garantía del fabricante — suelos de vinilo

2024

Bajo petición

GARANTÍA

Garantía

20 años
Uso residencial

5 a 7 años según la gama, bajo solicitud
Uso comercial

Instalación conforme a las instrucciones con accesorios homologados; garantía solo para el primer comprador, con factura.
Condiciones

Defectos de aspecto visibles antes de instalar, desgaste anormal, rayas y golpes, daños por agua (fugas, inundación), humedad del soporte.
Exclusiones

SUELO RADIANTE

Suelo radiante

Sistemas admitidos	Calefacción embebida al menos 12 mm bajo la superficie del soporte, instalación flotante. No se recomiendan films o mantas eléctricas no embebidas.
Temperatura	Temperatura de superficie ≤ 27 °C; se recomienda sonda de suelo.
Instalación	Apagar la calefacción 24 h antes, durante y 24 h después; recrecido nuevo: realizar antes el protocolo de calentamiento.
Reactivación	Subir progresivamente, en escalones de 5 grados, hasta el régimen normal.

PUESTA EN OBRA

LOCALES
Estancias interiores con temperatura controlada, entre 20 y 25 °C antes y durante la instalación; después entre 10 y 50 °C.

ACLIMATACIÓN
Normalmente no es necesaria; si las cajas estuvieron por debajo de 10 °C o por encima de 40 °C en las 12 h previas, dejarlas 12 h cerradas a temperatura ambiente.

PLANITUD
Desviaciones ≤ 5 mm bajo regla de 3 m y ≤ 1 mm en 20 cm; regularizar huecos y juntas de más de 4 mm.

SOPORTE DE HORMIGÓN
Hormigón de al menos 60 días, seco y limpio; humedad ≤ 2,5 % (método CM), pH ≤ 9; se recomienda barrera de vapor de PE ≥ 0,15 mm.

BASE
Base integrada: no añadir otra (riesgo para el bloqueo y la garantía).

DILATACIÓN
Junta perimetral de 10 mm junto a muros y elementos fijos; perfiles de dilatación a partir de 400 m² o 20 m de longitud.

SOPORTES EXCLUIDOS
Moqueta, vinilo blando sobre espuma, otro suelo flotante; zonas inundables, saunas y exterior.

Instalación

1. **1** Revisar las lamas con luz natural (tono, brillo, cantos); mezclar 3 o 4 cajas durante la instalación; prever un 5 a 10 % de recortes.
2. **2** Retirar rodapiés y muebles, aspirar a fondo; recortar los marcos para que el suelo quede libre.
3. **3** Orientar las lamas en el sentido de la luz principal; última hilera de al menos 50 mm de ancho.
4. **4** Empezar por la izquierda, lengüeta hacia el instalador, con cuñas contra el muro; bloquear el lado corto golpeando con mazo de goma.
5. **5** Desfasar las juntas de testa al menos 20 cm; ningún corte de menos de 30 cm al inicio o final de hilera.
6. **6** Nunca fijar muebles de cocina ni elementos pesados sobre el suelo: debe poder moverse libremente.
7. **7** Terminar con rodapiés fijados al muro dejando una ligera holgura y perfiles en T en las uniones con otros suelos.

Almacenamiento

- **En plano** Almacenar las cajas en plano, nunca de canto, protegidas de golpes.
- **Manipulación** Producto pesado: utilizar carretilla y técnicas de elevación adecuadas.

MANTENIMIENTO

Cuidado y mantenimiento

Diario	**Escoba de cerdas suaves o aspiradora; secar de inmediato los líquidos derramados.**
En húmedo	**Fregona húmeda y limpiador para vinilo. Vapor tolerado: potencia mínima, almohadilla suave, nunca más de 5 s en el mismo punto.**
Evitar	**Abrasivos, lejía, cera; felpudos con base de látex o caucho (decoloración); arrastrar objetos pesados.**
Protección	**Fieltros bajo los muebles y felpudo en el exterior de la entrada.**

CANTIDADES

MEDICIÓN POR M² — corte 8 %

SUPERFICIE	FACTURADO
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

IMPORTANTE

Aunque resiste al agua, este suelo no es una barrera contra la humedad del soporte: sobre losa mineral sigue siendo necesaria una barrera de vapor. No es apto para saunas, zonas inundables ni exteriores.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.