DARTANK

TECHNISCHE PRODUCTFICHE



BEHANG

Behang Zebra Sky Pink

Zebra Sky — behang op maat.

Dartank-referentie **D5PP1169**

KINDERBEHANG

Behang Zebra Sky Pink

Zebra Sky — behang op maat.

OP MAAT BEDRUKT KINDERBEHANG, VINYL MET CANVASLOOK | COTON | INTÉRIEUR | COLLAGE



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D5PP1169**
Dartank-EAN	**3701839322260**
Materiaal	**Op maat bedrukt kinderbehang, vinyl met canvaslook**
Verkoopeenheid	**Vierkante meter (m²)**

PRESENTATIE

Presentatie

Kinderkamerbehang, op bestelling gedrukt op fijn vinyl met canvasstructuur, gekozen voor de kindercollecties. De drager voldoet aan de Europese norm EN 12149 en wordt geplaatst met de muurlijmtechniek.

STERKE PUNTEN

01
Bedacht voor kinderen
Drager speciaal gekozen voor kinderkamercollecties.

02
Conform EN 12149
Europese veiligheidsnorm voor wandbekleding.

03
Zachte canvasstructuur
Fijne, op stof geïnspireerde structuur voor een gezellige sfeer.

04
Op maat
Decor aanpasbaar van 90 × 45 cm tot 10 × 6 m.

05
Muurlijmtechniek
De droge baan wordt naad op naad op de ingelijmde muur geplaatst.

06
Staal 1:1
Fragment van het decor op ware grootte, op de gekozen drager.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Coton**
Toepassing	**Intérieur**
Installatie	**collage**

HET MATERIAAL

Op maat bedrukt kinderbehang, vinyl met canvaslook

Decor voor de kinderkamer, op bestelling gedrukt op vinyl met canvasstructuur, conform EN 12149.

Samenstelling	**Vinyl met een laag in canvasstructuur**
Toepassing	**Binnen**
Drager (achterzijde)	**Vlies**
Verwerkingstemperatuur	**18–25 °C**
Productieformaat	**Decor van 500 × 300 cm, aanpasbaar van 90 × 45 cm tot 1000 × 600 cm**
Lijmmethode	**Alleen de muur inlijmen, baan droog aanbrengen**
Baanverbinding	**Naad op naad, zonder kier tussen de banen**
Volledige droogtijd lijm	**24 h**
Droging van nieuw pleisterwerk of verf	**3 semaines ≈**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Conformiteit / labels	EN 12149	**Conform EN 12149 (wandbekleding: migratie van zware metalen, vinylchloridemonomeer, formaldehyde)**

VERWERKING

ONDERGROND
Droge, schone, ontvette, gladde muur in een lichte, egale kleur; oud behang en loszittende verf volledig verwijderd, gaten en scheuren met gips gevuld, glanzende vlakken geschuurd.

GRONDLAAG
Breng een diep indringende, bij voorkeur schimmelwerende grondlaag aan in twee lagen, minstens 24 uur vóór het behangen.

NIEUW PLEISTERWERK EN VERF
Laat ongeveer 3 weken drogen vóór het behangen.

OMGEVING
18 tot 25 °C, zonder tocht, airco, bijverwarming of plotselinge temperatuurwisselingen, tijdens het plaatsen en minstens 24 uur daarna.

WERKPLEK
Als laatste plaatsen in een schone ruimte: stopcontacten gedemonteerd, radiatoren verwijderd, gaten geboord, acrylkit bij plinten en kozijnen en aangrenzende muren vooraf geschilderd.

Plaatsing

1. **1. Controle** Rol alle banen naast elkaar uit en controleer motief, kleur, maten en gebreken; meld afwijkingen vóór het plaatsen.
2. **2. Uitzetten** Zet met waterpas of laser een loodlijn uit op één baanbreedte van het startpunt en markeer de plaats van elke baan.
3. **3. Muur inlijmen** Breng de lijm met roller of kwast dun en gelijkmatig op de muur aan, iets breder dan de baan; zeer dun aan de randen om uitpuilen te voorkomen. Lijm nooit de baan in.
4. **4. Baan aanbrengen** Breng de droge baan van boven aan tegen de loodlijn en strijk aan met roller of zachte borstel van het midden naar de randen om lucht te verwijderen.
5. **5. Volgende banen** Breng de volgende banen aan met zorgvuldige motiefaansluiting; leg geen naad in een hoek of op een rand.
6. **6. Reinigen** Veeg lijmresten direct weg met een schone, licht vochtige spons of doek; laat nooit lijm opdrogen op de decorzijde.
7. **7. Afsnijden** Snijd het overschot boven en onder af met een scherp afbreekmes langs een metalen spatel.
8. **8. Herplaatsen** Schuif een vastgeplakte baan nooit: bij een fout lostrekken en opnieuw aanbrengen.

HOEVEELHEDEN

VARIANTEN — 1

VARIANT	REF.
Papier peint Zebra Sky	D5PP1168

VOORZORGEN

- **Vochtige ondergrond** Nooit op een vochtige muur plaatsen: verlies van hechting en kans op schimmel.
- **Te snel drogen** Hitte, tocht of bijverwarming kunnen de naden tussen de banen doen openen.
- **Klachten** Geplaatst behang kan niet meer worden gereclameerd: controleer alle banen vóór het plaatsen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.