DARTANK

TECHNISCHE PRODUCTFICHE



BEHANG

# Behang WondeRoll Batiste D2PP1595

WondeRoll Batiste — behang op maat, op aanvraag geprint.

Dartank-referentie **D2PP1595**

BEHANGROLLEN

# Behang WondeRoll Batiste D2PP1595

WondeRoll Batiste — behang op maat, op aanvraag geprint.

OP MAAT BEDRUKT BEHANG, GESTRUCTUREERD VINYL OP VLIES | INTÉRIEUR | COLLAGE



IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D2PP1595** |
| Dartank-EAN | **3701839339145** |
| Materiaal | **Op maat bedrukt behang, gestructureerd vinyl op vlies** |
| Verkoopeenheid | **Vierkante meter (m²)** |
| Drager | **Intissé lisse** |

PRESENTATIE

## Presentatie

Digitaal behang, op bestelling gedrukt op de exacte wandmaat of als volle rollen. Standaard gedrukt op vlies met een gestructureerde hardvinyllaag, in 15 reliëfstructuren naar keuze; ook verkrijgbaar op glad vlies en glasvezel. Standaardbanen zijn 100 of 102 cm breed; bij maatwerk kan een randbaan smaller zijn.

## STERKE PUNTEN

**01**

### Op maat

Op bestelling gedrukt op de exacte wandmaat.

**02**

### 15 reliëfstructuren

Linnen, bouclé, marmer, steen, stuc… of glad vlies.

**03**

### Hardvinyl

Standaardversie op vlies met hardvinyl, bestand tegen dagelijks gebruik.

**04**

### Muurlijmtechniek

De droge baan wordt naad op naad op de ingelijmde muur geplaatst.

**05**

### Keuken en badkamer

Met de beschermhars is het decor bestand tegen water, hitte en chemicaliën.

**06**

### Bijpassende kleuren

Bij elk decor horen bijpassende verfkleuren.

## PRODUCTKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Drager | **Intissé lisse** |
| Toepassing | **Intérieur** |
| Installatie | **collage** |

## HET MATERIAAL

### Op maat bedrukt behang, gestructureerd vinyl op vlies

Op bestelling bedrukt decor op vlies met gestructureerde hardvinyllaag; ook op glad vlies en glasvezel.

| | |
|---|---|
| Samenstelling | **Vlies met hardvinyllaag (standaardversie)** |
| Toepassing | **Binnenmuren in droge ruimtes; keuken en badkamer met beschermhars** |
| Keuze aan drukdragers | **Vlies + gestructureerd vinyl (standaard, 253 tot 325 g/m²); glad vlies (110 g/m²); glasvezel (200 g/m²)** |
| Drager (achterzijde) | **Vlies** |
| Uiterlijk / afwerking | **15 reliëfstructuren (linnen, bouclé, veer, marmer, batist, zandsteen, pleister, steen, stuc, plissé, mat, oude steen, katoen, zilver, goud) of glad vlies; één aanbevolen structuur per decor** |
| Gewicht per m² | **253–325 g/m²** |
| Verwerkingstemperatuur | **18–25 °C** |
| Baanbreedte | **100–102 cm** |
| Lijmmethode | **Alleen de muur inlijmen, baan droog aanbrengen** |
| Baanverbinding | **Naad op naad, zonder overlap** |
| Lijm | **Vliesbehanglijm (gemodificeerd zetmeel) in droge ruimtes** |
| Volledige droogtijd lijm | **24 h** |
| Droging van nieuw pleisterwerk of verf | **3 semaines ≈** |

## VERWERKING

**ONDERGROND**
Droge, schone, ontvette, gladde muur in een lichte, egale kleur; oud behang en loszittende verf volledig verwijderd, gaten en scheuren met gips gevuld, glanzende vlakken geschuurd.

**GRONDLAAG**
Breng een diep indringende, bij voorkeur schimmelwerende grondlaag aan in twee lagen, minstens 24 uur vóór het behangen.

**NIEUW PLEISTERWERK EN VERF**
Laat ongeveer 3 weken drogen vóór het behangen.

**OMGEVING**
18 tot 25 °C, zonder tocht, airco, bijverwarming of plotselinge temperatuurwisselingen, tijdens het plaatsen en minstens 24 uur daarna.

**WERKPLEK**
Als laatste plaatsen in een schone ruimte: stopcontacten gedemonteerd, radiatoren verwijderd, gaten geboord, acrylkit bij plinten en kozijnen en aangrenzende muren vooraf geschilderd.

### Plaatsing

1. **1. Controle** Rol alle banen naast elkaar uit en controleer motief, kleur, maten en gebreken; meld afwijkingen vóór het plaatsen.
2. **2. Uitzetten** Zet met waterpas of laser een loodlijn uit op één baanbreedte van het startpunt en markeer de plaats van elke baan.
3. **3. Muur inlijmen** Breng de lijm met roller of kwast dun en gelijkmatig op de muur aan, iets breder dan de baan; zeer dun aan de randen om uitpuilen te voorkomen. Lijm nooit de baan in.
4. **4. Baan aanbrengen** Breng de droge baan van boven aan tegen de loodlijn en strijk aan met roller of zachte borstel van het midden naar de randen om lucht te verwijderen.
5. **5. Volgende banen** Breng de volgende banen aan met zorgvuldige motiefaansluiting; leg geen naad in een hoek of op een rand.
6. **6. Reinigen** Veeg lijmresten direct weg met een schone, licht vochtige spons of doek; laat nooit lijm opdrogen op de decorzijde.
7. **7. Afsnijden** Snijd het overschot boven en onder af met een scherp afbreekmes langs een metalen spatel.
8. **8. Herplaatsen** Schuif een vastgeplakte baan nooit: bij een fout lostrekken en opnieuw aanbrengen.

## HOEVEELHEDEN

### METING PER M² — 8% snijverlies

| OPPERVLAK | GEFACTUREERD |
|---|---|
| 5 m² | 5,4 m² |
| 10 m² | 10,8 m² |
| 20 m² | 21,6 m² |
| 50 m² | 54 m² |

## KLEUREN EN OPTIES

### Compatibele verven

Grey Tote | Mushrom Cap | Nutbrown | Spectral | Spellbound | Titanium Neutrals | Warm White | Wonderwall White

### VOORZORGEN

- **Lijm en vochtige ruimtes** De aanbevolen lijm is alleen voor muren in droge ruimtes; gebruik in keuken of badkamer een geschikte lijm en de beschermhars.
- **Douchezone** Geen specifiek systeem voor zones die direct aan water blootstaan (douche): plaatsing op eigen risico.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.