DARTANK

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



PAPIERS PEINTS

Papier peint Woodland

Woodland — papier peint sur mesure.

Référence Dartank **D5PP1167**

PAPIERS PEINTS ENFANTS

Papier peint Woodland

Woodland — papier peint sur mesure.

PAPIER PEINT ENFANT IMPRIMÉ SUR MESURE, VINYLE EFFET TOILE VINYLE



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D5PP1167**
EAN Dartank	**3701839322284**
Matériau	**Papier peint enfant imprimé sur mesure, vinyle effet toile**
Unité de vente	**Mètre carré (m²)**

PRÉSENTATION

Présentation

Papier peint pour chambre d'enfant imprimé à la commande sur un vinyle à fine structure toile, choisi pour les collections enfants. Le support est conforme à la norme européenne EN 12149 et se pose selon la technique de la colle sur le mur.

POINTS FORTS

01
Pensé pour les enfants
Support choisi spécialement pour les collections chambre d'enfant.

02
Conforme EN 12149
Norme européenne de sécurité des revêtements muraux.

03
Structure toile douce
Fine texture inspirée du tissu, pour une ambiance chaleureuse.

04
Sur mesure
Décor adaptable de 90 × 45 cm à 10 × 6 m.

05
Pose colle sur le mur
Le lé se pose sec sur le mur encollé, bord à bord.

06
Échantillon à l'échelle 1:1
Fragment du décor à taille réelle, sur le support choisi.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Vinyle**

LE MATÉRIAU

Papier peint enfant imprimé sur mesure, vinyle effet toile

Décor pour chambre d'enfant imprimé à la demande sur un vinyle à structure toile, conforme à la norme EN 12149.

Composition	**Vinyle revêtu d'une couche à structure toile**
Destination	**Intérieur**
Support (envers)	**Intissé**
Température d'application	**18–25 °C**
Format de fabrication	**Décor de 500 × 300 cm, adaptable de 90 × 45 cm à 1000 × 600 cm**
Encollage	**Colle sur le mur uniquement, lé posé à sec**
Jonction des lés	**Bord à bord, sans espace entre les lés**
Séchage complet de la colle	**24 h**
Séchage d'un enduit ou d'une peinture neufs	**3 semaines ≈**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Conformité / labels	EN 12149	**Conforme à la norme EN 12149 (revêtements muraux : migration des métaux lourds, chlorure de vinyle monomère, formaldéhyde)**

MISE EN ŒUVRE

SUPPORT

Mur sec, propre, dégraissé, lisse, de teinte claire et uniforme ; anciens papiers peints et peintures non adhérentes entièrement retirés, trous et fissures rebouchés au plâtre, surfaces brillantes poncées.

PRIMAIRE

Appliquer un primaire pénétrant, de préférence fongicide, en deux couches, au moins 24 h avant la pose.

ENDUITS ET PEINTURES NEUFS

Laisser sécher environ 3 semaines avant la pose.

AMBIANCE

18 à 25 °C, sans courant d'air, climatisation, chauffage d'appoint ni variation brusque de température, pendant la pose et au moins 24 h après.

CHANTIER

Poser en dernier, dans une pièce propre : prises démontées, radiateurs déposés, perçages réalisés, joints acryliques des plinthes et menuiseries faits et murs adjacents peints avant la pose.

Mise en œuvre

1. **1. Contrôle** Dérouler tous les lés côte à côte et vérifier motif, teinte, dimensions et absence de défaut ; signaler tout écart avant la pose.
2. **2. Traçage** Tracer une verticale au niveau ou au laser, à une largeur de lé du point de départ, et repérer l'emplacement de chaque lé.
3. **3. Encollage du mur** Encoller le mur au rouleau ou à la brosse, en couche fine et régulière, un peu plus large que le lé ; très fine en rive pour éviter les débordements. Ne jamais encoller le lé.
4. **4. Pose du lé** Appliquer le lé sec en partant du haut, contre le trait vertical, puis maroufler au rouleau ou à la brosse souple, du centre vers les bords, pour chasser l'air.
5. **5. Lés suivants** Poser les lés suivants en raccordant soigneusement le motif ; ne placer aucune jonction dans un angle ni sur une arête.
6. **6. Nettoyage** Essuyer immédiatement toute trace de colle avec une éponge ou un chiffon propre légèrement humide ; ne jamais laisser sécher la colle sur la face décorative.
7. **7. Arasement** Araser l'excédent en haut et en bas avec un cutter à lame bien affûtée, guidé par une spatule métallique.
8. **8. Repositionnement** Ne jamais faire glisser un lé déjà collé : en cas d'erreur, le décoller et le reposer.

QUANTITÉS

MÉTRÉ AU M² — découpe 8 %

SURFACE	FACTURÉ
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

PRÉCAUTIONS

- **Support humide** Ne jamais poser sur un mur humide : perte d'adhérence et risque de moisissures.
- **Séchage trop rapide** Chaleur, courants d'air ou chauffage d'appoint peuvent ouvrir les jonctions entre lés.
- **Réclamation** Un papier peint posé n'est plus réclamable : contrôler tous les lés avant la pose.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.