DARTANK

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO



CARTE DA PARATI

Carta da parati Woodland

Woodland — carta da parati su misura.

Riferimento Dartank **D5PP1167**

CARTE DA PARATI PER BAMBINI

Carta da parati Woodland

Woodland — carta da parati su misura.

CARTA DA PARATI PER BAMBINI STAMPATA SU MISURA, VINILE EFFETTO TELA VINYLE



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D5PP1167**
EAN Dartank	**3701839322284**
Materiale	**Carta da parati per bambini stampata su misura, vinile effetto tela**
Unità di vendita	**Metro quadrato (m²)**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Carta da parati per camerette stampata su ordinazione su un vinile a fine texture tela, scelto per le collezioni bambini. Il supporto è conforme alla norma europea EN 12149 e si posa con la colla sulla parete.

PUNTI DI FORZA

01
Pensato per i bambini
Supporto scelto appositamente per le collezioni per camerette.

02
Conforme EN 12149
Norma europea di sicurezza per rivestimenti murali.

03
Texture tela morbida
Texture fine ispirata al tessuto, per un'atmosfera accogliente.

04
Su misura
Decoro adattabile da 90 × 45 cm a 10 × 6 m.

05
Colla sulla parete
Il telo asciutto si posa accostato sulla parete incollata.

06
Campione 1:1
Frammento del decoro a grandezza reale, sul supporto scelto.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Vinyle**

IL MATERIALE

Carta da parati per bambini stampata su misura, vinile effetto tela

Decoro per camerette stampato su ordinazione su vinile a texture tela, conforme alla EN 12149.

Composizione	**Vinile con strato a texture tela**
Destinazione	**Interni**
Supporto (retro)	**Tessuto non tessuto**
Temperatura di applicazione	**18–25 °C**
Formato di produzione	**Decoro 500 × 300 cm, adattabile da 90 × 45 cm a 1000 × 600 cm**
Incollaggio	**Colla solo sulla parete, telo posato asciutto**
Giunzione dei teli	**Accostato, senza fessure tra i teli**
Asciugatura completa della colla	**24 h**
Asciugatura di intonaco o pittura nuovi	**3 semaines ≈**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Conformità / marchi	EN 12149	**Conforme alla EN 12149 (rivestimenti murali: migrazione di metalli pesanti, cloruro di vinile monomero, formaldeide)**

POSA IN OPERA

SUPPORTO
Parete asciutta, pulita, sgrassata, liscia, di colore chiaro e uniforme; vecchie carte e pitture non aderenti rimosse del tutto, buchi e crepe stuccati a gesso, superfici lucide carteggiate.

PRIMER
Applicare un primer penetrante, preferibilmente fungicida, in due mani almeno 24 h prima della posa.

INTONACI E PITTURE NUOVI
Lasciare asciugare circa 3 settimane prima della posa.

AMBIENTE
Da 18 a 25 °C, senza correnti d'aria, climatizzazione, stufette né sbalzi di temperatura, durante la posa e almeno 24 h dopo.

CANTIERE
Posare per ultimo, in un locale pulito: prese smontate, radiatori rimossi, fori eseguiti, sigillature acriliche di battiscopa e serramenti fatte e pareti adiacenti già pitturate.

Posa in opera

1. **1. Controllo** Srotolare tutti i teli affiancati e verificare motivo, tonalità, dimensioni e assenza di difetti; segnalare ogni anomalia prima della posa.
2. **2. Tracciatura** Tracciare una verticale con livella o laser, a una larghezza di telo dal punto di partenza, e segnare la posizione di ogni telo.
3. **3. Incollaggio della parete** Stendere la colla sulla parete a rullo o pennello, in strato sottile e uniforme, poco più largo del telo; molto sottile ai bordi per evitare fuoriuscite. Non incollare mai il telo.
4. **4. Posa del telo** Applicare il telo asciutto partendo dall'alto, lungo la verticale, e spianarlo con rullo o spazzola morbida dal centro verso i bordi per eliminare l'aria.
5. **5. Teli successivi** Posare i teli successivi raccordando con cura il motivo; nessuna giunzione negli angoli o sugli spigoli.
6. **6. Pulizia** Rimuovere subito ogni traccia di colla con una spugna o un panno pulito leggermente umido; non lasciare mai asciugare la colla sulla faccia decorativa.
7. **7. Rifilatura** Rifilare l'eccedenza in alto e in basso con un cutter ben affilato guidato da una spatola metallica.
8. **8. Riposizionamento** Non far mai scivolare un telo già incollato: in caso di errore, staccarlo e riposarlo.

QUANTITÀ

METRATURA AL M² — taglio 8 %

SUPERFICIE	FATTURATO
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

AVVERTENZE

- **Supporto umido** Non posare mai su una parete umida: perdita di adesione e rischio di muffe.
- **Asciugatura troppo rapida** Calore, correnti d'aria o stufette possono aprire le giunzioni tra i teli.
- **Reclamo** Una carta già posata non è più contestabile: controllare tutti i teli prima della posa.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.