SOL VINYLE — COLLECTION 5

# Panneau vinyle Chêne Aristo

Panneau vinyle Chêne Aristo — sol stratifié collection Omnia, pose clic.

VINYLE RIGIDE SPC 6 MM À SOUS-COUCHE INTÉGRÉE | VINYLE



## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Référence Dartank | **D12AC84P** |
| EAN Dartank | **3701839358061** |
| Matériau | **Vinyle rigide SPC 6 mm à sous-couche intégrée** |
| Unité de vente | **Mètre carré (m²)** |

PRÉSENTATION

## Présentation

Lame vinyle rigide de 5 mm à âme minérale avec sous-couche de 1 mm intégrée, chanfreins 4 côtés, 100 % résistante à l'eau, compatible chauffage au sol.

### POINTS FORTS

**01**
**100 % résistant à l'eau**
Âme minérale rigide insensible à l'eau : idéale en cuisine, entrée et salle de bain.

**02**
**Sous-couche intégrée**
Sous-couche de 1 mm intégrée en usine : aucune sous-couche supplémentaire à poser.

**03**
**Pose clic sans colle**
Assemblage par clic en pose flottante : rapide, propre et démontable.

**04**
**Chauffage au sol**
Compatible chauffage au sol intégré, jusqu'à 27 °C en surface.

**05**
**Classe d'usage 33**
Classe 33 : supporte un usage commercial intensif.

**06**
**Garantie 20 ans**
Garantie de 20 ans en usage résidentiel (conditions sur demande).

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Matière | **Vinyle** |

## LE MATÉRIAU

### Vinyle rigide SPC 6 mm à sous-couche intégrée

Lame vinyle rigide de 5 mm à âme minérale avec sous-couche de 1 mm intégrée, chanfreins 4 côtés, 100 % résistante à l'eau, compatible chauffage au sol.

| | |
|---|---|
| Type de revêtement | **Vinyle rigide SPC** |
| Classe d'usage | **23 / 33** |
| Épaisseur | **6 mm** |
| Sous-couche intégrée | **1 mm** |
| Chanfrein | **4 côtés** |
| Système d'assemblage | **Clic, pose flottante** |

## PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

| Caractéristique | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Résistance à l'eau | | **100 % résistant à l'eau** |
| Chauffage au sol | | **Compatible, surface ≤ 27 °C** |

## DOCUMENTS TECHNIQUES

GARANTIE

**Conditions de garantie — sols vinyle**

2024

Sur demande

## GARANTIE

### Garantie

**20 ans**
Usage résidentiel

**5 à 7 ans selon la gamme, sur demande**
Usage commercial

**Pose conforme à la notice avec des accessoires agréés ; garantie réservée au premier acquéreur, sur facture.**
Conditions

**Défauts d'aspect visibles avant la pose, usure anormale, rayures et chocs, dégâts des eaux (fuites, inondation), humidité du support.**
Exclusions

## CHAUFFAGE AU SOL

### Chauffage au sol

| | |
|---|---|
| Systèmes admis | Chauffage noyé à au moins 12 mm sous la surface du support, en pose flottante. Films ou nattes électriques non noyés déconseillés. |
| Température | Température de surface du sol ≤ 27 °C ; sonde de sol recommandée. |
| Pose | Couper le chauffage 24 h avant, pendant et 24 h après la pose ; chape neuve : protocole de mise en chauffe préalable. |
| Remise en chauffe | Remonter progressivement, par paliers de 5 degrés, jusqu'au régime normal. |

## MISE EN ŒUVRE

| LOCAUX | ACCLIMATATION | PLANÉITÉ | SUPPORT BÉTON |
|---|---|---|---|
| Pièces intérieures à température contrôlée, maintenues entre 20 et 25 °C avant et pendant la pose ; ensuite entre 10 et 50 °C. | Non nécessaire en général ; si les cartons ont été exposés sous 10 °C ou au-dessus de 40 °C dans les 12 h précédentes, les laisser 12 h fermés à température ambiante. | Écarts ≤ 5 mm sous la règle de 3 m et ≤ 1 mm sous 20 cm ; ragréer les creux et joints de plus de 4 mm. | Béton d'au moins 60 jours, sec et propre ; humidité ≤ 2,5 % (méthode CM), pH ≤ 9 ; film pare-vapeur PE ≥ 0,15 mm conseillé. |

| SOUS-COUCHE | DILATATION | SUPPORTS EXCLUS |
|---|---|---|
| Sous-couche intégrée : ne pas en ajouter (risque pour le verrouillage et la garantie). | Joint périphérique de 10 mm le long des murs et autour des éléments fixes ; profilés de dilatation au-delà de 400 m² ou 20 m de long. | Moquette, vinyle souple sur mousse, autre sol flottant ; zones inondables, saunas et extérieur. |

### Mise en œuvre

1. **1** Contrôler les lames à la lumière du jour (teinte, brillance, chants) ; mélanger 3 à 4 cartons pendant la pose ; prévoir 5 à 10 % de chutes.
2. **2** Déposer plinthes et meubles, dépoussiérer soigneusement ; raboter les huisseries pour laisser le sol libre.
3. **3** Orienter les lames dans le sens de la lumière principale ; dernière rangée d'au moins 50 mm de large.
4. **4** Commencer à gauche, languette côté poseur, avec des cales contre le mur ; verrouiller le petit côté en tapotant au maillet caoutchouc.
5. **5** Décaler les joints d'about d'au moins 20 cm ; aucune coupe de moins de 30 cm en début ou fin de rangée.
6. **6** Ne jamais fixer de meubles de cuisine ou d'éléments lourds sur le sol : il doit rester libre de travailler.
7. **7** Finir avec des plinthes fixées au mur en laissant un léger jeu, et des profils en T aux jonctions avec d'autres sols.

### Stockage et manutention

- **À plat** Stocker les cartons à plat, jamais sur chant, à l'abri des chocs.
- **Manutention** Produit lourd : utiliser un chariot et des gestes de levage adaptés.

## ENTRETIEN

### Entretien

| | |
|---|---|
| Quotidien | **Balai à poils doux ou aspirateur ; essuyer immédiatement les liquides renversés.** |
| À l'humide | **Serpillière humide et nettoyant pour sol vinyle. Nettoyeur vapeur toléré : puissance minimale, patin doux, jamais plus de 5 s au même endroit.** |
| À proscrire | **Abrasifs, eau de Javel, cire ; paillassons à dos latex ou caoutchouc (décoloration) ; traîner des objets lourds.** |
| Protection | **Patins feutre sous les meubles et paillasson à l'extérieur de l'entrée.** |

## QUANTITÉS

**MÉTRÉ AU M²** — découpe 8 %

| SURFACE | FACTURÉ |
|---|---|
| 5 m² | 5,4 m² |
| 10 m² | 10,8 m² |
| 20 m² | 21,6 m² |
| 50 m² | 54 m² |

## À SAVOIR

Résistant à l'eau, ce sol n'est pas une barrière contre l'humidité du support : un film pare-vapeur reste nécessaire sur dalle minérale. Il ne convient pas aux saunas, aux zones inondables ni à l'extérieur.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.