PARKETPLINTEN

Plint kasjmier - D12BA18

Plint kasjmier - D12BA18 — plint voor laminaatvloer.

PLINT VAN COMPACT SPC | BRANDREACTIE B



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D12BA18**
Dartank-EAN	**3701839357811**
Materiaal	**Plint van compact SPC**
Kleuren	**Cachemire**
Verkoopeenheid	**Strekkende meter**

PRESENTATIE

Presentatie

Plint van 15 mm dik geschuimd SPC, af fabriek in kleur afgewerkt zonder schilderen, volledig waterdicht en klaar om te verlijmen.

STERKE PUNTEN

01
Volledig waterdicht
Ongevoelig voor water en vocht: ook geschikt voor natte ruimtes.

02
Klaar om te plaatsen
Af fabriek in kleur afgewerkt: schilderen niet nodig.

03
Hard oppervlak
Hardheid > 80 Shore D en slagvastheid > 2 J: bestand tegen stoten van de stofzuiger.

04
Eenvoudig te zagen
Strak te zagen met een fijngetande zaag; boorbaar.

05
Montage met lijm
Bevestiging met montagelijm, zonder clips of zichtbare schroeven.

06
Stabiel tot 60 °C
Maximale gebruikstemperatuur 60 °C, zonder vervorming.

HET MATERIAAL

Plint van compact SPC

Plint van 15 mm dik geschuimd SPC, af fabriek in kleur afgewerkt zonder schilderen, volledig waterdicht en klaar om te verlijmen.

Volumieke massa	**≥ 1100 kg/m³**
Materiaal	**Geschuimd compact SPC**
Toepassing	**Binnen**
Dikte	**15 mm**
Lengte per lat	**2,4 m**
Verbindingssysteem	**Verlijmd met montagelijm**
Hardheid	**≥ 80 Shore D**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Brandreactie		**B**
Waterbestendigheid		**Volledig vochtbestendig**
Maximale blootstellingstemperatuur		**60 °C**
Buigsterkte		**3000 MPa ≈**
Slagvastheid		**> 2 J**
Verwekingstemperatuur		**≥ 100 °C**
Lichtechtheid		**Bestendig**
Corrosiebestendigheid		**Bestendig**

VERWERKING

TEMPERATUUR	ACCLIMATISATIE	MUUR	GEREEDSCHAP
Ruimte tussen 5 en 30 °C houden.	24 u in de ruimte.	Stofvrij, schoon, droog, ontvet, voorbehandeld en geschilderd, vlak en egaal.	Afkortzaag of fijngetande handzaag en verstekbak, montagelijm en kitpistool, hoekmeter, meetlint, waterpas, spatel, spons.

Plaatsing

1. **1** Hoeken: op 45° zagen na controle van de hoek; is die geen 90°, zaag dan op de helft van de gemeten hoek (94° → 47°).
2. **2** Rechte verbindingen: de op 90° gezaagde latten stuik tegen elkaar plaatsen.
3. **3** Vrij uiteinde: lat en eindstuk op 45° zagen en het eindstuk verlijmen.
4. **4** Zaag de lat rechtopstaand van boven naar beneden met een fijn, scherp blad; boren en bijsnijden mogelijk.
5. **5** Breng montagelijm in een rups aan op de gegroefde achterzijde; druk tegen de muur en verwijder overtollige lijm meteen.
6. **6** Minstens 12 u laten drogen vóór verdere afwerking.

Opslag

- **Opslag** In de originele verpakking, plat, in een droge, koele ruimte.
- **Temperatuur** Opslag en transport boven −5 °C.

HOEVEELHEDEN

METING PER STREKKENDE METER — 5% snijverlies

LENGTE	GEFACTUREERD	STAVEN
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.