GOLVLISTER FÖR PARKETT

Golvsockel - D12BA03

Golvsockel - D12BA03 — golvsockel för laminatgolv.

SOCKEL I KOMPAKT SPC | REAKTION VID BRAND B



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D12BA03**
Dartank-EAN	**3701839357965**
Material	**Sockel i kompakt SPC**
Säljenhet	**Löpmeter**

ÖVERSIKT

Presentation

15 mm tjock sockel i expanderad SPC, färdig i sin kulör utan målning, helt vattentät och klar att limma.

FÖRDELAR

01
Helt vattentät
Tål vatten och fukt: passar även i våtrum.

02
Klar att montera
Fabriksfärdig kulör: ingen målning behövs.

03
Hård yta
Hårdhet > 80 Shore D och slagtålighet > 2 J: tål stötar från dammsugaren.

04
Lätt att kapa
Kapas rent med fintandad såg; kan borras.

05
Limmontage
Fästs med monteringslim, utan clips eller synliga skruvar.

06
Stabil upp till 60 °C
Högsta brukstemperatur 60 °C, utan deformation.

MATERIALET

Sockel i kompakt SPC

15 mm tjock sockel i expanderad SPC, färdig i sin kulör utan målning, helt vattentät och klar att limma.

Densitet	**≥ 1100 kg/m³**
Material	**Expanderad kompakt SPC**
Användning	**Inomhus**
Tjocklek	**15 mm**
Längd per list	**2,4 m**
Fogsystem	**Limning med monteringslim**
Hårdhet	**≥ 80 Shore D**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Reaktion vid brand		**B**
Vattentålighet		**Helt fuktokänslig**
Högsta exponeringstemperatur		**60 °C**
Böjhållfasthet		**3000 MPa ≈**
Slagtålighet		**> 2 J**
Mjukningstemperatur		**≥ 100 °C**
Ljusäkthet		**Beständig**
Korrosionsbeständighet		**Beständig**

MONTERING

TEMPERATUR	ACKLIMATISERING	VÄGG	VERKTYG
Rummet hålls mellan 5 och 30 °C.	24 h i rummet.	Dammfri, ren, torr, avfettad, grundad och målad, plan och jämn.	Kapsåg eller fintandad handsåg och geringslåda, monteringslim och pistol, vinkelmätare, måttband, vattenpass, spackel, svamp.

Läggning

1. **1** Hörn: kapa i 45° efter att ha kontrollerat vinkeln; är den inte 90°, kapa i halva den uppmätta vinkeln (94° → 47°).
2. **2** Raka skarvar: stöt ihop listerna kapade i 90°.
3. **3** Fri ände: kapa listen och en ändbit i 45° och limma fast ändbiten.
4. **4** Kapa listen stående, uppifrån och ned, med fint och vasst blad; kan borras och efterkapas.
5. **5** Lägg monteringslim i en sträng på den spårade baksidan; tryck mot väggen och torka genast bort överskott.
6. **6** Låt torka minst 12 h före efterarbete.

Förvaring

- **Förvaring** I originalförpackningen, plant, i ett torrt och svalt utrymme.
- **Temperatur** Förvaring och transport över −5 °C.

MÄNGDER

MÄTNING PER LÖPMETER — 5 % kapspill

LÄNGD	FAKTURERAT	STÄNGER
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.